SHAMS ALRAM CO.
FOR STEEL STRUCTURE

رقم العرض : WO2092

التاريخ : 04-11-2020

اتفاقية توقيع عقد تصنيع هيكل معدني

تحية طيبة وبعد،

تم الإتفاق بين الطرفين

الطرف الأول : شركة غيث العموش وشريكه / دانا للمقاولات - الممثلة بالسيد غيث العموش.

الطرف الثاني : شركة شمس الرام للمنشآت المعدنية - الممثلة بالمهندس رائد الأسعد.

هاتف :- 00962 – 6 – 4126633
فاكس :- 00962 – 6 – 4125340
العنوان :- عمان - الجبيهة شارع الستين

قائمة المحتويات

وصف الأعمال 1

المواصفات التقنية 2

العرض المالي 3

تفاصيل الدفعات 4

الشروط 5

هاتف :- 00962– 6 – 4126633
فاكس :- 00962– 6 – 4125340
العنوان :- عمان - الجبيهة شارع المئتين

1. وصف الأعمال

تشمل أعمال شركة شمس الرام للمنشآت المعدنية في هذا المشروع ما يلي:

- الاعمال الهندسية وتشمل التصميم والرسم الهندسي للهيكل المعدني بما يتناسب مع موقع البناء الجغرافي، والمواصفات المطلوبة من أبعاد وإرتفاعات و حسب الكوتة الاردنية المعمول بها للمنشات المعدنية وتقديم المذكرات الانشائية لذلك و اعتمادا على الرسومات التصميمية الواردة الينا تبعا لذلك .

2. المواصفات التقنية

الابعاد المطلوبة :

الأبعاد من الحدود الخارجية:

39.0 متر طول * 7.75 متر عرض * 4.00 ارتفاع متر بمساحة اجمالية 302.25 متر مربع .

الأحمال التصميمية:

Dead Load = 6.55 kN/m²

Live Load = 0.75 kN/m²

Snow Load = 1.25kN/m²

Wind Speed = 130km/Hr

هاتف :- 00962– 6 – 4126633
فاكس :- 00962– 6 – 4125340
Amman - Jordan TEL : +962 6 412 66 33 FAX +962 6 412 53 40

الهيكل المعدني:

- تكون الأعمدة الرئيسية والفرعية مصنعة من مقاطع حديدية (HOT-ROLLED SECTION) حسب المواصفات ومتطلبات التصميم .
- تكون الجسور الرئيسية مصنعة من مقاطع حديدية (HOT-ROLLED SECTION) حسب المواصفات
- ومتطلبات التصميم .
- الشدادات القطرية والافقية (Wind Bracing) CHS76.1X5 حسب مواصفات ومتطلبات التصميم .
- تكون مدادات تثبيت صاج السقف الجوانب و الواجهات من صاج مسحوب حسب المواصفات و متطلبات التصميم

. PURLINS- C-PURLINS 160x60x15x2.0mm G90 (275 gm/m²)

- قص وتجهيز جميع الوصلات الهندسية اللازمة لربط الجسور والأعمدة حسب التصميم و المواصفات: PLATES Grade ASTM A36.
- دهان الهيكل المعدني بحسب المواصفة التالية :

Layer	Material	DFT (mic)
Primer Coat	Penguard HSP	150 mic
Second Coat	Penguard Midcoat MIO	150 mic
Final Coat	Hardtop XP	75 mic
Total		**375 mic**

هاتف :- 00962– 6 – 4126633
فاكس :- 00962– 6 – 4125340
Amman - Jordan TEL : +962 6 412 66 33 FAX +962 6 412 53 40

3. العرض المالي

الرقم	الوصف	السعر لكل طن (دينار أردني)	إجمالي الوزن (طن)	المجموع
.1	الهيكل المعدني	1,000.00	12,300	12,300.00
.2	دهان الهيكل المعدني	مقطوع		1,200.00
	المجموع			13,500.00
المجموع كتابة: ثلاثة عشر الاف وخمسمائة دينار أردنيا فقط لا غير.				

4. تفاصيل الدفعات

- الدفعة الأولى 50% (6,000) ستة الاف دينارا نقدا عند توقيع العقد .
- الدفعة الثانية 50% (7,500) سبعة الاف وخمسمائة دينارا نقدا عند التحميل . مقابل سند مؤجل

الدفع بعد ٣٠ يوما من تاريخ التحميل

هاتف :- 00962– 6 – 4126633
فاكس :- 00962– 6 – 4125340
Amman - Jordan TEL : +962 6 412 66 33 FAX : +962 6 412 53 40

5. الشروط

- العقد يشمل الأعمال المعدنية للهيكل المعدني .
- العقد يشمل ضريبة المبيعات .
- صرة التسليم حسب الجدول يوم عمل من تاريخ توقيع العقد .
- سيتم تقديم كفالة حسن الاداء لمدة عشرة سنوات .

SHAMS ALRAM CO
FOR STEEL STRUCTURE

الطرف الأول	الطرف الثاني	شاهد أول	شاهد ثاني

شركة غيث العموش وشريكه داود للمقاولات

SHAMS ALRAM CO.
FOR STEEL STRUCTURE

شركة شمس الرام للمنشات المعدنية
المدير العام / م. رائد الاسعد
Tel :- 00962795466262
Email :- raed@ram-tri.com

هاتف :- 00962– 6 – 4126633
فاكس :- 00962 – 6 – 4125340
Amman - Jordan TEL : +962 6 412 66 33 FAX : +962 6 412 53 40

شركة شمس الرام للمنشآت المعدنية

SHAMS ALRAM Co. FOR STEEL STRUCTURE

SHAMS ALRAM Co.For Steel Structure

سند قبض

Receipt voucher Cash / Cheq

	فلس Fils	دينـــار J.D
رقم : ٠٩١٥	—	٦٠٠٠

التاريخ : ٤ / ١١ / ٢٠٠٠ Date:

استلمت من السيد / السادة : شركة عبد الحميد وشركاه عمر Receive From:

المبلغ المرقوم اعلاه وقدره : ستة آلاف دينار فقط لا غير The Sum OF:

نقـداً / شـيك رقم : ..... Cash / Cheq No. ..... على بنك Bank :

وذلـك عـن : دفعة حساب For :

الموافقة : ..... Approval المحاسب : ..... المحاسب : .....

عمان - الجويدة - شارع الستين - قبل صوامع الحبوب هاتف : Tel : 4126633 فاكس : Fax :4125340